

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



QUE FAZEM ENTRE SI,

Como contratante, a empresa **O S Souza & Souza Ltda.**, entidade jurídica de direito privado, sediada em Jacarezinho – PR., à Rua Dr. Domingos Modena, 25 – Vila Rondon, inscrição CNPJ 17.569.488/0001-75, Insc. Estadual 90.620.897-06, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. Osmar de Souza.

Como contratado, o engº. **Nilton Batista Prado**, CREA MG-27482/D, Visto CREA PR – 4591/V, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jacarezinho-PR., à Rua Tibagi nº 61 – Parque Bela Vista, portador do CPF 258.533.336-15, mediante as cláusulas e condições que as partes aceitam e se obrigam a cumprir:

Do Objeto do Contrato:

Contratar o engº civil Nilton Batista Prado, para responder tecnicamente pela empresa contratante.

Das Obrigações do Contrato:

Responder tecnicamente pela empresa contratante, bem como elaborar e assinar projetos, levantamentos, administrar as obras de confecção e montagem de Estruturas Metálicas, e demais serviços necessários para o bom e fiel andamento das obras da contratante, obedecendo fielmente a ABNT.

Das Obrigações da Contratante:

Dar condições, facilitar o acesso do contratado a todas as obras, bem como, dar plena e geral autonomia ao contratado para o mesmo desempenhar os serviços “Técnicos da empresa”.

CONFERE COM ORIGINAL
30 / 05 / 2018
Assinatura

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2



Do Prazo:

A duração do presente contrato é por tempo indeterminado, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser rescindido desde que uma das partes se manifeste por escrito, com cópia ao CREA-PR, com trinta dias de antecedência.

Da Remuneração Mensal:

O contratado receberá uma remuneração mensal correspondente a 4 (quatro) Salários Mínimos mais 3% sobre o valor bruto da obra.

Do Horário:

O contratado obriga-se a trabalhar 4 (quatro) horas por dia, dando um total de 80 (oitenta) horas por mês.

Da Rescisão:

O presente contrato será rescindido a qualquer momento se houver inadimplência de quaisquer cláusulas do presente contrato, bem como, poderá ser rescindido com um aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência, tanto pela contratante, bem como, pelo contratado.

Do Fórum:

O presente contrato se regerá em tudo que lhe for aplicável, pelas disposições legais vigente, ficando eleito o Fórum da Comarca de Jacarezinho-PR., renunciando expressamente por qualquer outro, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas pertinentes.

CONFERE COM ORIGINAL
30 / 05 2018


INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3




E, como assim está contratado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma para um só efeito, assinado e rubricado pelas partes, e testemunhas abaixo.

Jacarezinho (PR), 12 de fevereiro de 2.014.


Contratante: O S Souza & Souza Ltda.
Sr. Osmar de Souza
Sócio Proprietário





Contratado: Nilton Batista Prado
Engenheiro Civil



1ª Testemunha



2ª Testemunha





Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de OSMAR DE SOUZA e NILTON/BATISTA PRADO Doufe.

Jacarezinho-PR, 12 de fevereiro de 2014 - 11:13:53h

Em Test. da Verdade

Maurício Jonathan Garcia da M Andrade - Escrevente
Cod. Segurança: F87XVZ2PJ-893476-11



TABELIONATO DE NOTAS
E2C35099

CONFERE COM ORIGINAL

30/05/2018

Assinatura

379
A

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

TOMADA DE PREÇO 07/2018

**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE
DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA**

A empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ: 17.569.488/0001-75, situada na rua Dr Domingos Modema, nº 25 centro jacarezinho –PR. DECLARA que disponibilizara durante a execução os veículos, máquinas e equipamentos abaixo:

VEICULOS

- D 10
- ESTRADA
- KOMBI

MÁQUINAS

- ESCAVADEIRA JCB – MODELO JS 200 – 21 TONELADAS
- CARREGADEIRA/RETO ESCAVADEIRA JCB – MODELO 4CX
- CAMINHÃO BASCULANTE TRUC

EQUIPAMENTOS


- BETONEIRA
- FURADEIRA
- SAPO
- MÁQUINA DE SOLDA 400W
- SERRA MÁRMORE 127V
- LIXADEIRA 127V

Jacarezinho, 30 de Maio de 2018


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

RG:8.297.437-7

CPF: 004.712.159-96



NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
ENGENHEIRO CIVIL

Nilton Batista Prado
Engº. Civil
CREA - 27.482/D

14.
A

17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR


G

37

28

37

28

JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Edital de Tomada de Preços: 007/2018
Proponente: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP
Município: Barra do Jacaré –Pr
Objeto: Construção de uma escola, 06 salas, projeto FNDE.
Prazo de Execução: 180(cento e oitenta) dias.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO						
		30	60	90	120	150	180	
01	D10	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
02	ESTRADA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
03	KOMBI	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
04	ESCAVADEIRA JCB – MODELO JS 200- 21TONELADAS, CARREGADEIRA/RETO ESCAVADEIRA JCN – MODELO 4CX, CAMINHAO BASCULANTE TRUCK, SAPO	UTILIZAÇÃO	X	X	-	-	-	-
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
05	BETONEIRA, SERRA MARMORE 127V, LIXADEIRA 127V, MÁQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1


Jacarezinho, 90 de Maio de 2018.


JOCELAINA MARIA FALASCA DE SOUZA
RG:8.297.437-7
CPF: 004.712.537-7
CNPJ 17.569.488/0001-75
SÓCIO GERENTE

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR


NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D
VISTO CREA PR 4591/V
ENGENHEIRO CIVIL


Nilton Batista Prado
Engº. Civil
CREA - 27.482/D

376
JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

Ref: Edital Tomada de Preços nº 007/2018

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem á real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitando pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral: (LG) LG = (AC+RPL) / (PC+ELP)	<u>908.512,13</u> 56.191,15	16,16
Liquidez corrente: (LC) LC = AC / PC	<u>908.512,13</u> 56.190,15	16,16
Endividamento (E) E= (PC + ELP) / (AC+RPL + AP)	<u>56.190,15</u> 1.850.427,78	0,03


AC= ativo circulante;
AP= ativo permanente;
PC=passivo circulante;

RPL= realizável a longo prazo;
ELP= exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

JACAREZINHO, 30 DE MAIO DE 2018.


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
RG: 8.297.437-7


ALESSANDRO CUNHA
CRC: 056.909/O-6

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

Alessandro Cunha
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TC/PR 056909/O - CPF: 004.848.749-00

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua DR DOMINGOS MODENA, 25

Complemento

Bairro: VILA RONDON

Município: JACAREZINHO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.569.488/0001-75

Inscrição Estadual.....: 9062089706

Registro na junta.....: 41207529098 Data registro: 29/01/2013

Inscrição Municipal.....:

ADENDO

O NÚMERO CORRETO DO LIVRO É 06

[Signature]
Alessandro Cunha
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TC/PR 0580010 - CPF: 004.848.749-00

JACAREZINHO, 01/01/2017

[Signature]

OSMAR DE SOUZA
SOCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49

[Signature]

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056909/0
CPF: 004.848.749-00

CONFERE COM ORIGINAL
30/05/2018
[Signature]

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE BANDEIRANTES
Termo de Autenticação 18/024621-8
O presente livro/folha, por mim examinada e conferida, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
BANDEIRANTES
12 ABR. 2018
[Signature]
ISAÍAS GOMES DA SILVA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



[Handwritten marks and signatures]

Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0021
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.850.427,78D
ATIVO CIRCULANTE	908.512,13D
DISPONIVEL	85.975,92D
CAIXA	31.211,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.764,46D
CLIENTES	565.835,60D
DUPLICATAS A RECEBER	256.700,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.700,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	941.915,65D
ATIVO PERMANENTE	941.915,65D
IMOBILIZADO	746.246,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.668,85D
VEICULOS	1.850.427,78C
PASSIVO	56.190,15C
PASSIVO CIRCULANTE	9.467,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.467,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.723,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.257,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.465,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.794.237,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.000,00C
CAPITAL SOCIAL	422.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.372.237,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.372.237,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056909/O
CPF: 004.848.749-00

OSMAR DE SOUZA
SOCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49

CONSERVE COM ORIGINAL
30 / 05 / 2018

379

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.211.741,34D	9.599.216,20	9.960.529,76	1.850.427,78D
1	ATIVO	1.375.143,69D	9.493.898,20	9.960.529,76	908.512,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.375.143,69D	7.541.572,67	8.830.740,44	85.975,92D
3	DISPONIVEL	1.375.143,69D	4.297.639,96	5.641.572,19	31.211,46D
4	CAIXA	1.375.143,69D	4.297.639,96	5.641.572,19	31.211,46D
5	CAIXA GERAL				
		0,00	3.243.932,71	3.189.168,25	54.764,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.243.932,71	3.189.168,25	54.764,46D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		0,00	565.835,60	0,00	565.835,60D
12	CLIENTES	0,00	565.835,60	0,00	565.835,60D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	565.835,60	0,00	565.835,60D
14	CLIENTE DIVERSO				
		0,00	13.998,84	13.998,84	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
		0,00	10.905,50	10.905,50	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.905,50	10.905,50	0,00
38	INSS A COMPENSAR				
		0,00	1.372.491,09	1.115.790,48	256.700,61D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.372.491,09	1.115.790,48	256.700,61D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	1.372.491,09	1.115.790,48	256.700,61D
1003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		836.597,65D	105.318,00	0,00	941.915,65D
87	ATIVO PERMANENTE	836.597,65D	105.318,00	0,00	941.915,65D
111	IMOBILIZADO	746.246,80D	0,00	0,00	746.246,80D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	746.246,80D	0,00	0,00	746.246,80D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		90.350,85D	105.318,00	0,00	195.668,85D
120	VEICULOS	90.350,85D	105.318,00	0,00	195.668,85D
121	VEICULOS				
		2.211.741,34C	2.955.989,74	2.594.676,18	1.850.427,78C
149	PASSIVO	47.709,69C	1.096.583,19	1.105.063,65	56.190,15C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.352,29C	214.462,86	204.577,64	9.467,07C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.352,29C	214.462,86	204.577,64	9.467,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.471,49	1.991,08	519,59C
178	IRRF A RECOLHER	19.352,29C	212.421,37	202.016,56	8.947,48C
479	DAS A RECOLHER	0,00	570,00	570,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
		28.957,40C	479.695,54	498.061,22	46.723,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.584,61C	396.883,85	412.557,18	39.257,94C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.704,61C	359.049,67	369.384,56	33.039,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	880,00C	37.834,18	43.172,62	6.218,44C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR				
		4.772,79C	64.653,44	67.375,79	7.465,14C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.027,21C	40.648,46	41.368,60	3.747,35C
191	INSS A RECOLHER	1.745,58C	24.034,98	26.007,19	3.717,79C
192	FGTS A RECOLHER				
		0,00	18.128,25	18.128,25	0,00
193	PROVISÕES	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	16.473,85	16.473,85	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		0,00	402.424,79	402.424,79	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	402.424,79	402.424,79	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	402.424,79	402.424,79	0,00
210	DIVIDENDOS LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR				
		2.164.031,65C	1.859.406,55	1.489.612,53	1.794.237,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL				
		1.742.031,65C	1.859.406,55	1.489.612,53	1.372.237,63C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.742.031,65C	1.859.406,55	1.489.612,53	1.372.237,63C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.049,89C	402.424,79	1.456.981,76	1.339.606,86C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.456.981,76C	1.456.981,76	32.630,77	32.630,77C
494	LUCRO DO PERÍODO				
		0,00	1.788.158,38	1.788.158,38	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.788.158,38	1.788.158,38	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.788.158,38	1.788.158,38	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	475.421,96	475.421,96	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	366.469,03	368.469,03	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.172,62	43.172,62	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.473,85	16.473,85	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.523,60	6.523,60	0,00
336	INSS	0,00	39.128,46	39.128,46	0,00
337	FGTS				
		0,00	13.721,89	13.721,89	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.721,89	13.721,89	0,00
350	TAXAS DIVERSAS				
		0,00	1.297.479,48	1.297.479,48	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	13.682,23	13.682,23	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA				

CONFERE COM ORIGINAL
 30/05/2018

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
 CNPJ: 17.569.488/0001-75
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0023
 Número Livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	12.660,10	12.660,10	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.403,62	5.403,62	0,00
356	TELEFONE	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	839.270,95	839.270,95	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	418.542,58	418.542,58	0,00
998	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRA				
		0,00	1.535,05	1.535,05	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.535,05	1.535,05	0,00
369	DESPESAS BANCARIAS				
		0,00	2.214.140,51	2.214.140,51	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.214.140,51	2.214.140,51	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
410	RECEITA DE OBRAS	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS				
		0,00	202.016,56	202.016,56	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	202.016,56	202.016,56	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	202.016,56	202.016,56	0,00
480	(-) SIMPLES				
		0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.012.123,95	2.012.123,95	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO				


 OSMAR DE SOUZA
 SOCIO GERENTE
 CPF: 691.801.809-49


 ALESSANDRO CUNHA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 056909/O
 CPF: 004.848.749-00

CONFERE COM ORIGINAL
 30 / 05 / 2018

 Assinatura





Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75

Folha: 381 0024
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017 ✓

RECEITA BRUTA	2.012.123,95	2.012.123,95
RECEITA DE OBRAS		
DEDUÇÕES		<u>(202.016,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.810.107,39</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.810.107,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.777.476,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(1.777.476,62)</u>	<u>(1.777.476,62)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>32.630,77</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>32.630,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>32.630,77</u>



OSMAR DE SOUZA
SOCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49



ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056909/0
CPF: 004.648.749-00

CONFERE COM ORIGINAL
30 / 05 / 2018



Empresa: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 0025
Número livro: 0005

NOTAS EXPLICATIVAS

Consolidação: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75

1 - Contexto Operacional

A Empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP, é uma empresa que possui como atividade econômica principal: construção de edifícios; na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, Brasil.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A demonstração contábil inerente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 está sendo apresentada em Reais (R\$) e foi aprovada pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1282/2010.

2.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 - Ativo Circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situações econômicas. Os estoques são demonstrados pelo custo dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variação monetários ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

2.3 - Ativo Não Circulante

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3 - Estoques - 2017

Estoques 2017	
Mercadorias	R\$

4 - Investimentos

Participação em Controladas: A empresa não possui investimento em controladas.

CONFERE COM ORIGINAL
30/05/2018

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0026
Número livro: 0005

5 - Imobilizado

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação.

Ano 2016	Valor	(%) depreciação
Móveis e Utensílios		10
Instalações		10
Maq. e Equipamentos	R\$ 746.246,80	10
Veículos	R\$ 195.668,85	20
Computadores		20

6 - Financiamentos

A empresa não possui financiamentos de capital.


7 - Capital

O capital social está representado por R\$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais).

8 - Provisão para contingências e eventuais

A Empresa a exemplo das demais empresas que operam no país está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.


OSMAR DE SOUZA
SOCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49


ALESSANDRO CUNHA
Reg. No CRC - PR sob o Nº. PR - 056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

CONFERE COM ORIGINAL
30/05/2018



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua DR DOMINGOS MODENA, 25

Complemento

Bairro: VILA RONDON

Município: JACAREZINHO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.569.488/0001-75

Inscrição Estadual.....: 9062089706

Registro na junta.....: 41207529098 Data registro: 29/01/2013

Inscrição Municipal.....:

ADENDO

O NÚMERO CORRETO DO LIVRO É 06

Alessandro Cunha
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TCPR 056909/O - CPF: 004.848.749-00

JACAREZINHO, 31/12/2017

Osmair de Souza

OSMAR DE SOUZA
SOCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49

Alessandro Cunha

ALESSANDRO CUNHA
Reg. nº CRC - PR sob o No. 056909/O
CPF: 004.848.749-00

CONFERE COM ORIGINAL
30 / 05 / 2018
[Signature]
ASSINATURA

[Handwritten marks and signatures]

388
A

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**


A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços 007/2018.

O signatário da presente, em nome da proponente OS SOUZA & SOUZA, inscrita no CNPJ: 17.569.488/0001-75, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometem a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Jacarezinho, 30 de Maio de 2018.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
JOCELAINÉ MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA - GERENTE
CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7

5
A
5

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

386



Inscrição Fiscal

Nº do Reqto: **2625/2013**
Data: **01/07/2013**

TL. Nº: [REDACTED]
TL./ISS. Nº **11.307**

ALVARÁ DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JACAREZINHO, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP.

Ramo de Atividade ou Profissão: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECRETIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - VIAS, PRACAS E CALÇADAS; SERVICOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVICOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.**

C.N.P.J.: **17.569.488/0001-75**

C.P.F.:


R.G.:

Localização: **RUA DOUTOR DOMINGOS MODENA, Nº 25 - VILA RONDON.**

Obs.:

Jacarezinho, 23 de Outubro de 2017


ISA MARCÍ DEMÉTRIO TEIXEIRA
DIRETORA GERAL DE ARRECADAÇÃO E RECEITA


SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço reservado para revalidação

DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ
21 JUN 2018

Isa Marcí Demétrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR

OBS: 1) É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CONFERE COM ORIGINAL
30/05/2018

Assinatura

ENVELOPE Nº 0
PREFEITURA M
DATA : 30 DE M
TOMADA DE PR
DINI CONSTRU
CNPJ.28.366.10
RUA MUNHOZ I
SANTO ANTON
TELEFONE. (14
EMAIL.dinicons

DINI CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ.28.366.103/0001-99

ANEXO N° 07

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 07/2018

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de Término de construção da escola com 06 salas de aula, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ (571.240,30) (*Quinhentos e setenta e um mil e duzentos e quarenta reais com trinta centavos*).

O prazo de execução do objeto é de (180) (*cento e oitenta*) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (60) (*sessenta*) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

BARRA DA JACARÉ – PR, 30 DE MAIO DE 2018



FLAVIA DINI DA CUNHA
CPF. 295.935.918-69 RG.29 085 426-X
DINI CONSTRUTORA EIRELI-ME
CNPJ.28.366.103/0001-99
INSC. ESTADUAL 907.57753-82
RUA MUNHOZ DA ROCHA, 215, SALA A
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
EMAIL: diniconstrutora@hotmail.com



DINI CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ.28.366.103/0001-99

OBJETO: Execução de aproximadamente 50% restantes, da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE.

Edital de Tomada de Preços nº 07/2018
Município de Barra Do Jacaré - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	(%)
SERVIÇOS PLEIMINARES						
1.0						
1.1	Placa da obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$ 306,98	1841,88	0,32%
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un.		R\$ 149,10		0,00%
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		R\$ 7,17		0,00%
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un.		R\$ 1.211,17		0,00%
	Subtotal item 1.0				R\$ 1.841,88	
MOVIMENTO DE TERRAS						
2.0						
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria profundidade até 1,50m	m³		R\$ 36,71		0,00%
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²		R\$ 3,44		0,00%
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³		R\$ 41,07		0,00%
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³		R\$ 31,76		0,00%
	Subtotal item 2.0				0,00	
INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES						
3.0						
3.1	SAPATAS			R\$ -		
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²		R\$ 23,70		0,00%
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		R\$ 1.230,15		0,00%
3.2	BALDRAME			R\$ -		
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		R\$ 1.230,15		0,00%
	Subtotal item 3.0				0,00	
SUPERESTRUTURA						
4.0						
4.1	CONCRETO					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	2,61	R\$ 1.540,77	R\$ 4.021,41	0,70%
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	3,00	R\$ 1.540,77	R\$ 4.622,31	0,81%
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	174,00	R\$ 67,24	R\$ 11.699,76	2,05%
	Subtotal item 4.0				R\$ 20.343,48	
INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS						
5.0						
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL			R\$ -		
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	un.	52,00	R\$ 15,12	R\$ 786,24	0,14%
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	un.	6,00	R\$ 12,60	R\$ 75,60	0,01%
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	un.	26,00	R\$ 8,53	R\$ 221,78	0,04%
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	un.	85,00	R\$ 7,30	R\$ 620,50	0,11%
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	un.	122,00	R\$ 7,30	R\$ 890,60	0,16%
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO			R\$ -		
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un.	2,00	R\$ 25,54	R\$ 51,08	0,01%
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un.	12,00	R\$ 13,58	R\$ 162,96	0,03%
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un.	10,00	R\$ 11,16	R\$ 111,60	0,02%
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO			R\$ -		
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un.	1,00	R\$ 125,03	R\$ 125,03	0,02%
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un.	2,00	R\$ 170,84	R\$ 341,68	0,06%
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un.	1,00	R\$ 170,84	R\$ 170,84	0,03%
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO			R\$ -		
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un.	2,00	R\$ 86,10	R\$ 172,20	0,03%
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un.	1,00	R\$ 86,10	R\$ 86,10	0,02%

5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un.	2,00	R\$ 104,91	R\$ 209,82	0,04%
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO			R\$ -		
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un.	1,00	R\$ 62,97	R\$ 62,97	0,01%
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA			R\$ -		
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado suporte, conforme projeto	un.	1,00	R\$ 22.518,36	R\$ 22.518,36	3,94%
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un.	1,00	R\$ 104,87	R\$ 104,87	0,02%
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un.	5,00	R\$ 25,12	R\$ 125,60	0,02%
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO			R\$ -		
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	un.	24,00	R\$ 15,20	R\$ 364,80	0,06%
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	un.	50,00	R\$ 22,32	R\$ 1.116,00	0,20%
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	un.	25,00	R\$ 32,94	R\$ 823,50	0,14%
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	un.	87,00	R\$ 42,12	R\$ 3.664,44	0,64%
5.8	DIVERSOS - ESGOTO			R\$ -		
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un.	6,00	R\$ 32,86	R\$ 197,16	0,03%
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda, acabamento cromado	un.	1,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	0,00%
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un.	1,00	R\$ 391,03	R\$ 391,03	0,07%
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un.	7,00	R\$ 391,03	R\$ 2.737,21	0,48%
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			R\$ -		
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com cabamento cromado e engate plástico	un.	5,00	R\$ 215,54	R\$ 1.077,70	0,19%
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un.	3,00	R\$ 454,44	R\$ 1.363,32	0,24%
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un.	3,00	R\$ 321,72	R\$ 965,16	0,17%
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un.	2,00	R\$ 126,00	R\$ 252,00	0,04%
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un.	6,00	R\$ 106,65	R\$ 639,90	0,11%
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un.	1,00	R\$ 755,16	R\$ 755,16	0,13%
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un.	8,00	R\$ 64,52	R\$ 516,16	0,09%
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un.	3,00	R\$ 64,52	R\$ 193,56	0,03%
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un.	1,00	R\$ 60,65	R\$ 60,65	0,01%
5.10	METAIS			R\$ -		
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	un.	2,00	R\$ 65,76	R\$ 131,52	0,02%
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un.	5,00	R\$ 215,04	R\$ 1.075,20	0,19%
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un.	9,00	R\$ 64,52	R\$ 580,68	0,10%
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un.	2,00	R\$ 131,16	R\$ 262,32	0,05%
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un.	6,00	R\$ 75,15	R\$ 450,90	0,08%
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un.	2,00	R\$ 75,15	R\$ 150,30	0,03%
	Subtotal item 5.00				R\$ 44.624,57	
6.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)					
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	400,00	R\$ 10,76	R\$ 4.304,00	0,75%
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$ 8,06	R\$ 241,80	0,04%
6.2	FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1800,00	R\$ 1,71	R\$ 3.078,00	0,54%
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$ 2,26	R\$ 6.780,00	1,19%
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$ 3,34	R\$ 501,00	0,09%
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$ 4,54	R\$ 1.362,00	0,24%
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$ 7,01	R\$ 1.051,50	0,18%
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$ 8,11	R\$ 1.622,00	0,28%
6.3	CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$ 1,36	R\$ 95,20	0,02%
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$ 1,36	R\$ 47,60	0,01%
6.4	INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un.	24,00	R\$ 13,78	R\$ 330,72	0,06%
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un.	11,00	R\$ 31,32	R\$ 344,52	0,06%
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un.	7,00	R\$ 16,82	R\$ 117,74	0,02%
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un.	57,00	R\$ 12,99	R\$ 740,43	0,13%
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un.	5,00	R\$ 29,04	R\$ 145,20	0,03%

				R\$	-		
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC						
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un.	97,00	R\$ 5,50	R\$ 533,50		0,09%
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un.	5,00	R\$ 6,75	R\$ 33,75		0,01%
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un.	60,00	R\$ 4,90	R\$ 294,00		0,05%
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS						
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1,00	R\$ 320,97	R\$ 320,97		0,06%
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 120,39	R\$ 120,39		0,02%
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	3,00	R\$ 13,66	R\$ 40,98		0,01%
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	3,00	R\$ 13,66	R\$ 40,98		0,01%
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 89,62	R\$ 89,62		0,02%
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 120,39	R\$ 120,39		0,02%
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS						
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1,00	R\$ 221,70	R\$ 221,70		0,04%
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 89,62	R\$ 89,62		0,02%
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2,00	R\$ 13,66	R\$ 27,32		0,00%
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	7,00	R\$ 13,66	R\$ 95,62		0,02%
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS						
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1,00	R\$ 221,70	R\$ 221,70		0,04%
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 89,62	R\$ 89,62		0,02%
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 13,66	R\$ 13,66		0,00%
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2,00	R\$ 13,66	R\$ 27,32		0,00%
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1,00	R\$ 13,66	R\$ 13,66		0,00%
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO						
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un.	1,00	R\$ 1.147,24	R\$ 1.147,24		0,20%
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA						
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un.	5,00	R\$ 328,87	R\$ 1.644,35		0,29%
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE						
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un.	1,00	R\$ 108,28	R\$ 108,28		0,02%
6.14	LUMINÁRIAS						
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un.	5,00	R\$ 61,85	R\$ 309,25		0,05%
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un.	89,00	R\$ 110,51	R\$ 9.835,39		1,72%
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS						
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	327,95	R\$ 19,89	R\$ 6.522,93		1,14%
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un.	42,00	R\$ 19,21	R\$ 806,82		0,14%
6.15.3	Conector e descida para pilares	un.	28,00	R\$ 19,21	R\$ 537,88		0,09%
	Subtotal item 6.0				R\$ 44.068,65		
7.0	PAREDES E PAÍNES						
7.1	ALVENARIA						
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	100,00	R\$ 64,77	R\$ 6.477,00		1,13%
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	10,00	R\$ 24,99	R\$ 249,90		0,04%
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	55,00	R\$ 56,01	R\$ 3.080,55		0,54%
7.2	DIVISÓRIA						
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	R\$ 564,70	R\$ 6.392,40		1,12%
7.3	ELEMENTO VAZADO						
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	10,00	R\$ 117,60	R\$ 1.176,00		0,21%
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES						
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²		R\$ 10,11			0,00%
	Subtotal item 7.0				R\$ 17.375,85		
8.0	ESQUADRIAS						
8.1	MADEIRA						
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un.	8,00	R\$ 295,70	R\$ 2.365,60		0,41%
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un.	8,00	R\$ 299,17	R\$ 2.393,36		0,42%
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un.	8,00	R\$ 426,90	R\$ 3.415,20		0,60%
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens PM4	un.	3,00	R\$ 292,50	R\$ 877,50		0,15%
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un.	2,00	R\$ 233,11	R\$ 466,22		0,08%

396
cd

8.2	METÁLICAS			R\$	-		
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	72,60	R\$	618,73	R\$	44.919,80
							7,86%
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA			R\$	-		
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un.	22,00	R\$	122,08	R\$	2.685,76
							0,47%
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un.	66,00	R\$	11,09	R\$	731,94
							0,13%
	Subtotal item 8.0					R\$	57.855,38
9.0	COBERTURA						
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA						
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m ²	652,46	R\$	78,88	R\$	51.466,04
							9,01%
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	R\$	18,24	R\$	3.581,61
							0,63%
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m ²	652,46	R\$	90,01	R\$	58.727,92
							10,28%
9.2	CHAPAS			R\$	-		
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	R\$	22,86	R\$	562,36
							0,10%
	Subtotal item 9.0					R\$	114.337,93
10.0	REVESTIMENTO						
10.1	MASSA						
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	450,00	R\$	4,60	R\$	2.070,00
							0,36%
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628,00	R\$	4,60	R\$	2.888,80
							0,51%
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	978,56	R\$	25,09	R\$	24.552,07
							4,30%
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	765,40	R\$	25,09	R\$	19.203,89
							3,36%
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	628,00	R\$	25,09	R\$	15.756,52
							2,76%
10.2	ACABAMENTO			R\$	-		
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m ²	765,40	R\$	37,39	R\$	28.618,31
							5,01%
	Subtotal item 10.0					R\$	93.089,58
11.0	PAVIMENTAÇÃO						
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA						
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	54,00	R\$	463,55	R\$	25.031,70
							4,38%
11.2	ACABAMENTO			R\$	-		
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m ²	787,23	R\$	35,28	R\$	27.773,47
							4,86%
11.3	CALÇADA EM CONCRETO						
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	168,13	R\$	46,40	R\$	7.801,23
							1,37%
	Subtotal item 11.0					R\$	60.606,41
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS						
12.1	SOLEIRA						
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	R\$	58,04	R\$	1.538,06
							0,27%
12.2	RODAPÉ						
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	R\$	8,92	R\$	499,52
							0,09%
	Subtotal item 12.0					R\$	2.037,58
13.0	PINTURAS						
13.1	ACRÍLICA						
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	978,56	R\$	25,75	R\$	25.197,92
							4,41%
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	628,00	R\$	25,75	R\$	16.171,00
							2,83%
13.2	ESMALTE			R\$	-		
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m ²	87,56	R\$	15,76	R\$	1.379,95
							0,24%
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m ²	276,00	R\$	12,91	R\$	3.563,16
							0,62%
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	145,20	R\$	24,02	R\$	3.487,70
							0,61%
	Subtotal item 13.0					R\$	49.799,73
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						
14.1	CONCRETO						

W
9



Handwritten signature and initials.

14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	R\$ 575,82	R\$ 6.218,86	1,09%
14.2	BANCADA					
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un.	2,00	R\$ 575,82	R\$ 1.151,64	0,20%
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un.	1,00	R\$ 700,40	R\$ 700,40	0,12%
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada	un.	1,00	R\$ 862,15	R\$ 862,15	0,15%
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un.	1,00	R\$ 908,90	R\$ 908,90	0,16%
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un.	2,00	R\$ 575,82	R\$ 1.151,64	0,20%
14.3	MADEIRA					
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	R\$ 584,29	R\$ 18.650,54	3,26%
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	R\$ 584,29	R\$ 876,44	0,15%
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	R\$ 641,42	R\$ 6.119,15	1,07%
14.4	INCÊNDIO					
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un.	8,00	R\$ 405,59	R\$ 3.244,72	0,57%
14.5	GÁS					
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	R\$ 19,95	R\$ 139,65	0,02%
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º	un.	5,00	R\$ 14,32	R\$ 71,60	0,01%
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un.	1,00	R\$ 15,97	R\$ 15,97	0,00%
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un.	2,00	R\$ 29,09	R\$ 58,18	0,01%
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un.	1,00	R\$ 43,71	R\$ 43,71	0,01%
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un.	3,00	R\$ 10,59	R\$ 31,77	0,01%
14.6	VIDROS					
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$ 124,66	R\$ 7.801,22	1,37%
14.6.2	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	R\$ 107,39	R\$ 225,52	0,04%
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	R\$ 372,84	R\$ 4.250,38	0,74%
	Subtotal item 14.0				R\$ 52.522,42	
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					
15.1	REDE LÓGICA					
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	R\$ 10,76	R\$ 1.183,60	0,21%
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un.	26,00	R\$ 5,28	R\$ 137,28	0,02%
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un.	45,00	R\$ 4,20	R\$ 189,00	0,03%
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj.	45,00	R\$ 1,89	R\$ 85,05	0,01%
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	R\$ 1,36	R\$ 176,80	0,03%
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	R\$ 1,61	R\$ 330,05	0,06%
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un.	1,00	R\$ 54,42	R\$ 54,42	0,01%
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un.	1,00	R\$ 166,87	R\$ 166,87	0,03%
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un.	19,00	R\$ 9,69	R\$ 184,11	0,03%
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un.	19,00	R\$ 2,11	R\$ 40,09	0,01%
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un.	5,00	R\$ 16,83	R\$ 84,15	0,01%
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un.	22,00	R\$ 35,83	R\$ 788,26	0,14%
	Subtotal item 15.0				R\$ 3.419,68	
16.0	PORTAL DE ACESSO					
16.1	MUROS E FECHOS					
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$ 136,13	R\$ 986,94	0,17%
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20	R\$ 918,88	R\$ 3.859,30	0,68%
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	un.	2,00	R\$ 12,91	R\$ 25,82	0,00%
16.2	COBERTURA					
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	R\$ 90,01	R\$ 1.404,16	0,25%
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	9,20	R\$ 78,89	R\$ 725,79	0,13%
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	R\$ 18,24	R\$ 284,54	0,05%
	Subtotal item 16.0				R\$ 7.286,55	
17.0	LIMPEZA DA OBRA					

394

17.1	LIMPEZA						
17.1.1	Limpeza geral	m ²	853,20	R\$	2,38	R\$ 2.030,62	0,36%
	Subtotal item 17.0					R\$ 2.030,62	
TOTAL						R\$ 571.240,30	100,00%

Barra do Jacaré -PR, 30 de maio de 2018

 PAULO FERNANDO RIBEIRO DE ANDRADE Eng ^o . Civil - CREA: SP - 83994/D RG. 6.119.398-7	 DINI CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ.28.366.103/0001-99 FLAVIA DINI DA CUNHA RG.29 085 426-X
--	--



366

DINI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ.28.366.103/0001-99

AVIA MUNHOZ DA ROCHA,215,SALA A CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Execução de aproximadamente 50% restantes, da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 887,79m², Projeto FNDE.

Edital de Tomada de Preços nº 07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor dos Serviços	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.841,88	R\$ 1.841,88						R\$ 1.841,88	
2	MOVIMENTO DE TERRA									
3	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		R\$ 12.599,78	R\$ 7.743,69					R\$ 20.343,47	
4	SUPERESTRUTURA	R\$20.343,48	61,94%						R\$ 44.624,55	
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	R\$44.624,57			R\$ 12.600,07	R\$ 28.24%	R\$ 12.600,07	R\$ 19.424,41	R\$ 44.624,55	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$44.089,65			R\$ 12.597,39	28,59%	R\$ 12.597,39	R\$ 18.873,88	R\$ 44.089,65	
7	ALVENARIA/VEDAÇÃO/INSISORIA	R\$17.375,65	77,35%	R\$ 13.439,77	22,65%				R\$ 17.375,65	
8	ESQUADRIAS	R\$57.855,38		R\$ 16.800,12	29,04%	R\$ 16.800,11	41,92%	R\$ 24.255,14	R\$ 57.855,37	
9	COBERTURA	R\$114.337,93			R\$ 67.200,32	41,23%	R\$ 47.137,61		R\$ 114.337,93	
10	REVESTIMENTOS	R\$93.089,58			R\$ 41.998,14	54,88%	R\$ 24.844,37		R\$ 93.089,58	
11	PISOS	R\$62.643,99			R\$ 20.999,78	39,66%	R\$ 16.799,93		R\$ 62.643,97	
12	EQUIPAMENTOS	R\$52.522,42							R\$ 52.522,42	
13	PINTURA	R\$49.799,73							R\$ 49.799,72	
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$3.419,68							R\$ 3.419,68	
15	PORTAL DE ACESSO	R\$7.286,55							R\$ 7.286,55	
16	LIMPEZA FINAL	R\$2.030,61							R\$ 2.030,61	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI		R\$ 571.240,30		R\$ 27.881,43		R\$ 172.195,81		R\$ 189.325,95		R\$ 571.240,21

Barra do Jacaré -PR, 30 de maio de 2018

PAULO FERNANDO RIBEIRO DE ANDRADE

Engº Civil - CREA: SP - 63994/D

DINI CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ.28.366.103/0001-99

5

ENVELOPE 02

**PROPOSTA DE PREÇO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018**

Razão: O.S SOUZA & SOUZA LTDA – EPP

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Endereço: Rua Dr Domingos Modema nº 25 – centro

Telefone: (43) 3525 1006

E-MAIL: construtora_os@hotmail.com

30 DE MAIO DE 2018

8429 2/18
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o Nº
Em 30/05/2018 *13.40*

397
CA

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

TOMADA DE PREÇO 007/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref: Edital Tomada de Preços 007/2018

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a nossa proposta de preços, relativa à execução de Construção de Escola com 06 salas de aula, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 680.069,30 (seiscentos e oitenta mil sessenta e nove reais e trinta centavos).

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


JOCELANE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA
RG:8.297.437-7
CPF: 004.712.159-96

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, 867,79M²

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

DATA: 30/05/2018

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M ²	6,00	365,45	365,45	2.192,70
1.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S= 25,41M ²	UN		177,50	177,50	
1.3	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	M ²		8,54	8,54	
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN		1.441,87	1.441,87	
	Subtotal item 1					2.192,70
2	MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDRAMES E SAPATAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M ³		43,70	43,70	
2.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M ²		4,10	4,10	
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO	M ³		48,89	48,89	
2.4	ATERRO INTERNO COM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO	M ³		37,81	37,81	
	Subtotal item 2					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					0,00
3.1	SAPATAS					
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0CM REPARO MECÂNICO - INCLUSIVE ADITIVO, CONFORME PROJETO	M ²		28,21	28,21	
3.1.2	CONCRETO ARMADO - PARA SAPATAS (FCK=25MPA) INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X. CONFORME PROJETO	M ³		1.464,47	1.464,47	
3.2	BALDRAME					0,00
3.2.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES (FCK 25MPA), INCLUINDO PREPARO LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X. CONFORME PROJETO	M ³		1.454,47	1.454,47	
	Subtotal item 3					
4	SUPERESTRUTURA					
4.1	CONCRETO	M ²				
4.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA PILAR, COM FORMAS PLANAS E COMPENSADO RESINADO 12MM (5USOS)	M ³	2,61	1.834,25	1.834,25	4.787,39
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA VIGA COM FORMAS PLANAS E COMPENSADO RESINADO 12MM (5 USOS)	M ²	3,00	1.834,25	1.834,25	5.502,75
4.1.3	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA PARA FORRO (FCK=25MPA), INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M ²	174,00	80,05	80,05	13.928,70
	Subtotal item 4					24.218,84
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA AGUA POTÁVEL					
5.1.1	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ AGUA D=50MM	M	52,00	18,00	18,00	936,00
5.1.2	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ AGUA D=40MM	M	6,00	15,00	15,00	90,00
5.1.3	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON P/AGUA D=32MM	M	26,00	10,16	10,16	264,16
5.1.4	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON P/AGUA D=25MM	M	85,00	8,69	8,69	738,65
5.1.5	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON P/AGUA D=20MM	M	122,00	8,69	8,69	1.060,18
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO DIAM=50MMX11/4"	UN	2,00	30,40	30,40	60,80
5.2.2	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO DIAM=25MMX3/4"	UN	12,00	16,17	16,17	194,04
5.2.3	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/REGISTRO DIAM=20MMX1/2"	UN	10,00	13,29	13,29	132,90
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00	148,85	148,85	148,85

398

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the initials "M. O." and "9".

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
5.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00	203,38	203,38	406,76
5.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 60MM (2 1/2")	UN	1,00	203,38	203,38	203,38
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00	102,50	102,50	205,00
5.4.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 25MM (1 1/4")	UN	1,00	102,50	102,50	102,50
5.4.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	124,89	124,89	249,78
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00	74,96	74,96	74,96
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6.1	CAIXA D'AGUA METALICA, CAPACIDADE 20.000L - INSTALADA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, CONFORME PROJETO	UN	1,00	26.807,57	26.807,57	26.807,57
5.6.2	COLOCAÇÃO DE HIDROMETRO EM LIGAÇÃO EXISTENTE C/REMANEJAMENTO P/O MURO OU FACHADA INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO	UN	1,00	124,85	124,85	124,85
5.6.3	TORNEIRA DE JARDIM, INCLUSIVE POSTE DE PROTEÇÃO	UN	5,00	29,90	29,90	149,50
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					
5.7.1	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO SECUNDÁRIO D=40MM	M	24,00	18,09	18,09	434,16
5.7.2	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ ESGOTO SECUNDÁRIO D=50MM	M	50,00	26,57	26,57	1.328,50
5.7.3	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMARIO D=75MM	M	25,00	39,22	39,22	980,50
5.7.4	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO PRIMARIO D=100MM	M	87,00	50,14	50,14	4.362,18
5.8	DIVERSOS ESGOTO					
5.8.1	CAIXA SIFONADA QUADRADA COM TRES ENTRADAS E UMA SAIDA D=100X100X50MM, ACABAMENTO ALUMINIO	UN	6,00	39,12	39,12	234,72
5.8.2	RALO SIFONADO EM PVC D=100MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40MM COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00	21,51	21,51	21,51
5.8.3	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA (90X90X120CM)	UN	1,00	465,51	465,51	465,51
5.8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (90X90X120CM)	UN	7,00	465,51	465,51	3.258,57
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO	UN	5,00	256,59	256,59	1.282,95
5.9.2	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00	541,00	541,00	1.623,00
5.9.3	LAVATÓRIO COM COLUNA, COM SIFÃO PLASTICO, ENGATE PLASTICO TORNEIRA DE METAL, VÁLVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00	383,00	383,00	1.149,00
5.9.4	LAVATÓRIO SEM COLUNA, COM SIFÃO PLASTICO ENGATE PLASTICO TORNEIRA DE METAL VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA PNE	UN	2,00	150,00	150,00	300,00
5.9.5	CUBA DE SOBREPOR OVAL P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS C/ SIFÃO CROMADO, TORNEIRA DE METAL, ENGATE PLASTICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	6,00	126,96	126,96	761,76
5.9.6	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, COM TORNEIRA METÁLICA, C/ VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	899,00	899,00	899,00
5.9.7	PAPELEIRA DE LOUÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	8,00	76,81	76,81	614,48
5.9.8	CABIDE DE LOUÇA BRANCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00	76,81	76,81	230,43
5.9.9	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	UN	1,00	72,20	72,20	72,20
5.10	METAIS					
5.10.1	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA DE MESA COM ARTICULADOR Ø 1/2"	UN	2,00	78,28	78,28	156,56
5.10.2	VALVULA DE DESCARGA CROMADA	UN	5,00	256,00	256,00	1.280,00
5.10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	9,00	76,81	76,81	691,29
5.10.4	CUBA DE INOX DE EMBUTIR, EM BANCADA	UN	2,00	156,14	156,14	312,28
5.10.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", I=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO) INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UN	6,00	89,46	89,46	536,76
5.10.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" I=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UN	2,00	89,46	89,46	178,92
Subtotal item 5						53.124,16
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS (380/20V)				0,00	
6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO					
6.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM=40 MM (1 1/4")	M	400,00	12,81	12,81	5.124,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM=32MM (1")	M	30,00	9,60	9,60	288,00
6.2	FIOS E CABOS					
6.2.1	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1.5MM² - 750V/70 C°	M	1.800,00	2,04	2,04	3.672,00
6.2.2	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2.5MM² - 750V/70 C°	M	3.000,00	2,69	2,69	8.070,00
6.2.3	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4.0MM² - 750V/70 C°	M	150,00	3,98	3,98	597,00

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
6.2.4	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6.0MM² - 750V/70 C°	M	300,00	5,41	5,41	1.623,00
6.2.5	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10.0MM² - 750V/70 C°	M	150,00	8,35	8,35	1.252,50
6.2.6	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16.0 MM² - 750/70 C°	M	200,00	9,66	9,66	1.932,00
6.3	CABO TELEFONICO					
6.3.1	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02	M	70,00	1,62	1,62	113,40
6.3.2	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02	M	35,00	1,62	1,62	56,70
6.4	INTERRUPTOR					
6.4.1	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	24,00	16,40	16,40	393,60
37.29	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES	UN	11,00	37,29	37,29	410,19
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1	TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA PVC EMBUTIDA	UN	7,00	20,02	20,02	140,14
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL 2P+T	UN	57,00	15,46	15,46	881,22
6.6.2	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL 2P+T DUPLA	UN	5,00	34,57	34,57	172,85
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					
6.7.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"X2" COM TAMPA	UN	97,00	6,55	6,55	635,35
6.7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"X4"	UN	5,00	8,04	8,04	40,20
6.7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA OCTOGONAL DE PVC 4"X4"	UN	60,00	5,83	5,83	349,80
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS					
6.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE AÇO PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRAO DIN (EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUVE DISJUNTORES	UN	1,00	382,11	382,11	382,11
6.8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	143,32	143,32	143,32
6.8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,26	16,26	48,78
6.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,26	16,26	48,78
6.8.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	106,69	106,69	106,69
6.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	143,32	143,32	143,32
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS					
6.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE AÇO PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRAO (EUROPEU - LINHA BRANCA) EXCLUVE DISJUNTORES	UN	1,00	263,93	263,93	263,93
6.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	106,69	106,69	106,69
6.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETIO MONOPOLAR 16A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,26	16,26	32,52
6.9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	7,00	16,26	16,26	113,82
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇOS - 380 / 220 VOLTS					
6.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE AÇO PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUVE DISJUNTORES	UN	1,00	263,93	263,93	263,93
6.10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	106,69	106,69	106,69
6.10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	16,26	16,26	16,26
6.10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,26	16,26	32,52
6.10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25A. PADRAO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	16,26	16,26	16,26
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO					
6.11.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	1.365,76	1.365,76	1.365,76
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
6.12.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM INT=0,60X0,60X0,60M	UN	5,00	391,51	391,51	1.957,55
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					
6.13.1	DISJUNTOR GERAL PADRÃO TELEBRAS DIMENSÕES 0.20X0,20X0,12M	UN	1,00	128,90	128,90	128,90
6.14	LUMINÁRIAS					
6.14.1	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 1X32W COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00	73,63	73,63	368,15
6.14.2	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 2X32W COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	89,00	131,56	131,56	11.708,84
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA					
6.15.1	CABO DE COBRE NU 35MM²	M	327,95	23,68	23,68	7.765,86
6.15.2	CONJUNTO TERMINAL AEREO PRESILHA E FIXAÇÃO	UN	42,00	22,89	22,87	960,54
6.15.3	CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	UN	28,00	22,87	22,87	640,36
					Subtotal item 6	52.473,53
7	PAREDES E PAINÉIS					
7.1	ALVENARIA					
7.1.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X25CM), E= 0,09M COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8 (CIMENTO/CAL/AREIA)	M²	100,00	77,11	77,11	7.711,00
7.1.2	VERGAS E CONTRA VERGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA SEÇÃO 9X12CM	M	10,00	29,75	29,75	297,50

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
7.1.3	APERTO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO ESP. = 0,10M, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1.2.8 (CIMENTO / CAL/ AREIA) Á REVESTIR	M	55,00	66,68	66,68	3.667,40
7.2	DIVISÓRIA					
7.2.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M²	11,32	672,26	672,26	7.609,98
7.3	ELEMENTO VAZADO					
7.3.1	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) 15X15X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 DE CIMENTO E AREIA	M²	10,00	140,00	140,00	1.400,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM EMULSÃO ASFALTICA	M²		12,04	12,04	
Subtotal item 7						20.685,88
8	ESQUADRIAS					
8.1	MADEIRA					
8.1.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA. SEMI ÔCA. 070X2,10M, EXCLUSIVE FERRAGENS	U N	8,00	352,02	352,02	2.816,16
8.1.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI ÔCA 0,80X2,10M, EXCLUSIVE FERRAGENS	U N	8,00	356,16	356,16	2.849,28
8.1.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI ÔCA 0,90X2,10M, EXCLUSIVE FERRAGENS	U N	8,00	508,21	508,21	4.065,68
8.1.4	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI ÔCA 0,60X1,80M, COM BATENTES E FERRAGENS PM4	U N	3,00	348,22	348,22	1.044,66
8.1.5	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI ÔCA, 0,80X1,80M, COM BATENTES, FERRAGENS E BARRA PARA PNE - PM5	U N	2,00	277,51	277,51	555,02
8.2	METÁLICAS					
8.2.1	BASCULANTE DE FERRO (DIMENSÕES DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME O PROJETO - VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS	M³	72,60	736,58	736,58	53.475,71
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3.1	FECHADURA, MAÇANETA/ESPELHO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES	U N	22,00	145,33	145,33	3.197,26
8.3.2	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE TIPO MÉDIO 3X2 1/2" COM ANÉIS COM PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	U N	66,00	13,20	13,20	871,20
Subtotal item 8						68.874,97
9	COBERTURA					
9.1	TELHAS E ESTRUTURAS EM MADEIRA					
9.1.1	TELHADO EM TELHA COLONIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	M²	652,46	93,91	93,91	61.272,52
9.1.2	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL COMUM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M	196,36	21,71	21,71	4.262,98
9.1.3	ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA	M²	652,46	107,15	107,15	69.911,09
9.2	CALHAS					
9.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO ESP= 0,65MM, LARG=30,0CM	M	24,60	27,21	27,21	669,37
Subtotal item 9						136.115,95
10	REVESTIMENTO					
10.1	MASSA					
10.1.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M²	450,00	5,48	5,48	2.466,00
10.1.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - (CIMENTO/AREIA)	M²	628,00	5,48	5,48	3.441,44
10.1.3	REBOCO PAULISTA PARA PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO/CAL/ AREIA) ESPESSURA 2,5CM	M²	978,56	29,87	29,87	29.229,59
10.1.4	EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA) ESPESSURA 1,5CM	M²	765,40	29,87	29,87	22.862,50
10.1.5	REBOCO PAULISTA APLICADO PARA TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO/CAL/AREIA) ESPESSURA 1,5CM - MASSA ÚNICA	M²	628,00	29,87	29,87	18.758,36
10.2	ACABAMENTO					
10.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PEI - 3 DIMENSÕES 10X10CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M²	765,40	44,51	44,51	34.067,95
Subtotal item 10						110.825,84
11	PAVIMENTAÇÃO					
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA					
11.1.1	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO PARA PISO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO	M³	54,00	551,85	551,85	29.799,90
11.2	ACABAMENTO					
11.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSÕES 40X40CM, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M²	787,23	42,00	42,00	33.063,66
11.3	CALÇADA EM CONCRETO					
11.3.1	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO FCK = 15 MPA E=7CM	M²	168,13	55,24	55,24	9.287,50
Subtotal item 11						72.151,06

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
12	SOLEIRAS E RODAPÉS					
12.1	SOLEIRA					
12.1.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA I=15CM E E=2CM, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÕES	M	26,50	69,10	69,10	1.831,15
12.2	RODAPÉ					
12.2.1	RODAPÉ CERÂMICO DIMENSÕES 8,5X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC-I, REJUNTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M	56,00	10,62	10,62	594,72
	Subtotal item 12					2.425,87
13	PINTURAS					
13.1	ACRILICA					
13.1.1	PINTURA SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA	M²	978,56	30,66	30,66	30.002,65
13.1.2	PINTURA SOBRE TETO COM LIXAMENTO APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA	M²	628,00	30,66	30,66	19.254,48
13.2	ESMALTE					
13.2.1	PINTURA DE ACABAMENTO, SOBRE MADEIRA, COM LIXAMENTO APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M²	87,56	18,76	18,76	1.642,63
13.2.2	PINTURA DE ACABAMENTO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	276,00	15,37	15,37	4.242,12
13.2.3	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÉLICAS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	145,20	28,59	28,59	4.151,27
	Subtotal item 13					59.293,14
14					0,00	-
14.1	CONCRETO					
14.1.1	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTOS, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS (DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO)	M	10,80	685,50	685,50	7.403,40
14.2	BANCADA				0,00	-
14.2.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA, DIM 2,85X0,60M, COM TESTEIRA 7CM, COM INSTALAÇÃO DE 3 CUBAS (VER ITEM 5.10.5) E UM CORTE CIRCULAR POLIDO PARA LIXEIRA CONFORME PROJETO	U N	2,00	685,50	685,50	1.371,00
14.2.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M	U N	1,00	833,81	833,81	833,81
14.2.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M, COM DUAS CUBAS DE COZINHA INCLUSIVE RODOPIA 7CM, E PINGADEIRA 2CM ASSENTADA	U N	1,00	1.026,37	1.026,37	1.026,37
14.2.4	BANCADA EM ALVENARIA COM PORTAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO METAMINICO TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PROJETO	U N	1,00	1.082,02	1.082,02	1.082,02
14.2.5	BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO BRANCO (DIM 0,80X6,00M) E BASE EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERÂMICA, CONFORME PROJETO	U N	2,00	685,50	685,50	1.371,00
14.3	MADEIRA					
14.3.1	QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO, COM MÓDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATÔMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M²	31,92	695,58	695,58	22.202,91
14.3.2	QUADRO ESCOLAR BRANCO NAVAL 18MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO	M2	1,50	695,58	695,58	1.043,37
14.3.3	PRATELEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO, INCLUSIVE SUPORTE COM MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO	M²	9,54	763,60	763,60	7.284,74
14.4	INCÊNDIO					

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. DESC.	TOTAL
14.4.1	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6KG ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M. TEMPO DE DESCARGA 16S. NBR9443 9444 10721	UN	8,00	482,84	482,84	3.862,72
14.5	GÁS				0,00	-
14.5.1	TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH 40 Ø 3/4"	M	7,00	23,75	23,75	166,25
14.5.2	COTOVELO EM AÇO FORJADO CLASSE 10 Ø 3/4" X 90°	UN	5,00	17,05	17,05	85,25
14.5.3	TE EM AÇO FORJADO CLASSE 10 Ø 3/4"	UN	1,00	19,01	19,01	19,01
14.5.4	UNIÃO EM AÇO FORJADO CLASSE 10 Ø 3/4"	UN	2,00	34,63	34,63	69,26
14.5.5	REGISTRO ESFERA Ø 3/4"	UN	1,00	52,04	52,04	52,04
14.5.6	LIVA EM AÇO FORJADO CLASSE 10 Ø 3/4"	UN	3,00	12,61	12,61	37,83
14.6	VIDROS					
14.6.1	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M²	62,58	148,41	148,41	9.287,50
14.6.2	VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM	M²	2,10	127,84	127,84	268,46
14.6.3	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM LAMINADO	M²	11,40	443,86	443,86	5.060,00
	Subtotal item 14					62.526,95
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					
15.1	REDE LÓGICA					
15.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1.1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00	12,81	12,81	1.409,10
15.1.2	CURVA 90° P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/4"	UN	26,00	6,28	6,28	163,28
15.1.3	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	45,00	5,00	5,00	225,00
15.1.4	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	CJ	45,00	2,25	2,25	101,25
15.1.5	CABO TELEFONICO CCI-50-2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	1,62	1,62	210,60
15.1.6	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	205,00	1,92	1,92	393,60
15.1.7	OBTURADOR COM HASTE PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00	64,78	64,78	64,78
15.1.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA SEM ACESSORIOS PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	198,66	198,66	198,66
15.1.9	CONECTOR RJ 45 (FÊMEA) PARA LOGICA	UN	19,00	11,53	11,53	219,07
15.1.10	ESPELHO PLASTICO RJ11/RJ45 2X4" 2 SAIDAS	UN	19,00	2,50	2,50	47,50
15.1.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	20,03	20,03	100,15
15.1.12	CAIXA DE PVC 4X4 P/ ELETRODUTO	UN	22,00	42,66	42,66	938,52
	Subtotal item 15					4.071,51
16	PORTAL DE ACESSO					
16.1	MUROS E FECHOS					
16.1.1	MURO EM COBOGO H=1,80M - PADRAO FNDE	M	7,25	162,06	162,06	1.174,94
16.1.2	PORTAO DE ABRIR EM METALON 40X40MM C/ 10CM 2FLS	M²	4,20	1.093,90	1.093,90	4.594,38
16.1.3	TIRANTE COM ROSCA TOTAL REF DP 48 Ø 1 1/4"X600MM, FABRICAÇÃO REAL PERFIL OU SIMILAR	PÇ	2,00	15,37	15,37	30,74
16.2	COBERTURA					
16.2.1	ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA, EM MADEIRA APARELHADA APOIADA EM PAREDE	M²	15,60	107,15	107,15	1.671,54
16.2.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	9,20	93,92	93,92	864,06
16.2.3	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIRATADA E AREIA)	M	15,60	21,71	21,71	338,68
	Subtotal item 16					8.674,34
17	LIMPEZA DA OBRA					
17.1	LIMPEZA					
17.1.1	LIMPEZA GERAL	M²	853,20	2,83	2,83	2.414,56
	Subtotal item 17					2.414,56
	CUSTO TOTAL / BDI INCLUSO					680.069,30

Nilton Batista Prado

NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
Engenheiro Civil

Nilton Batista Prado
Eng.º Civil
CREA - 27.482/D

Joelaine Maria Falasca de Souza

JOELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
CPF: 004.742.159-96
RG: 8.297.437-7
SÓCIA

17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacareizinho - PR

404

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA
 Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.
 CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.
CNPJ 17.569.488/0001-75
 E-MAIL: construtora_os@hotmail.com
 Nossa meta e sua satisfação

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
 MUNICIPIO DA BARRA DO JACARE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. 06 SALAS.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
		NO MÊS	%	NO MÊS	%	NO MÊS	%	NO MÊS	%	NO MÊS	%	NO MÊS	%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.192,70	100%											R\$ 2.192,70
2.	MOVIMENTO DE TERRA		20%		50%		30%							
3.	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES				60%		40%							
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.742,25	65%	R\$ 8.476,59	35%									R\$ 24.218,84
5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS					R\$ 15.937,25	30%	R\$ 15.937,25	30%			R\$ 21.249,66	40%	R\$ 53.124,16
6.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS					R\$ 15.742,06	30%	R\$ 15.742,06	30%			R\$ 20.989,41	40%	R\$ 52.473,53
7.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÃO	R\$ 15.514,41	75%	R\$ 5.171,47	25%									R\$ 20.685,88
8.	ESQUADRIAS			R\$ 20.662,49	30%			R\$ 20.662,49	30%	R\$ 27.549,99	40%			R\$ 68.874,97
9.	COBERTURA						0,00	R\$ 40.834,78	60%	R\$ 27.223,19	40%	R\$ 68.057,97	50%	R\$ 136.115,95
10.	REVESTIMENTOS					R\$ 44.330,34	40%	R\$ 66.495,50	60%					R\$ 110.825,84
11.	PISOS						30%	R\$ 21.645,32	35%	R\$ 28.860,42	40%			R\$ 72.151,06
12.	EQUIPAMENTOS							R\$ 849,05	35%	R\$ 849,05	40%	R\$ 727,76	30%	R\$ 2.425,87
13.	PINTURA							R\$ 23.717,26	40%	R\$ 23.717,26	40%	R\$ 35.575,89	60%	R\$ 59.293,14
14.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE							R\$ 18.758,09	30%	R\$ 18.758,09	40%	R\$ 25.010,78	50%	R\$ 62.526,95
15.	INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA								50%	R\$ 2.035,76	50%	R\$ 2.035,76	50%	R\$ 4.071,51
16.	PORTAL DE ACESSO							R\$ 4.337,17	50%	R\$ 4.337,17	60%			R\$ 8.674,34
17.	LIMPEZA DA OBRA							R\$ 965,82	40%	R\$ 1.448,73	60%			R\$ 2.414,56
		R\$ 33.449,36		R\$ 34.310,56		R\$ 97.654,96		R\$ 206.227,53		R\$ 134.779,66		R\$ 173.647,23		R\$ 680.069,30
TOTAL													R\$ 680.069,30	

JACAREZINHO, 30 DE MAIO DE 2018

Nilton Batista Prado
 NILTON BATISTA DO PRABO
 CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
 ENGENHEIRO CIVIL

Joelaine Maria Falasca de Souza
 JOELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
 CPF 004.712.159-98
 RG: 8.287.437-7
 SÓCIA

Nilton Batista Prado
 Eng.º Civil
 CREA - 27.482/D

17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
 CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

Handwritten signatures and initials

RAZÃO SOCIAL: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2018
ENVELOPENº2 - PROPOSTA DE PREÇO
CNPJ: 26.346.672/0001-47
AO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DATA: 30/05/2018

Em 30/05/2018
Procedido sob o nº 07/2018
Prestador: H.T.S Construções Ltda
13:42

[Handwritten signatures and scribbles on the left side of the document]

H.T.S

H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

AV. JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APT 1406 AURORA
LONDRINA PR. FONE: (43)9993-4701 / 9952-2439 / 3341-0492.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Barra do Jacaré
Prezados Senhores,

RAZÃO SOCIAL: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 26.346.672/0001-47 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

REPRESENTANTE: HELTON TAKAHASHI SILVA **CARGO:** DIRETOR

RG: 10033100-4 **CPF:** 010.091.299-02

BANCO: CAIXA ECONÔMICA 104 **AGÊNCIA:** 1631 **OP.003** **CONTA:** 3809-0

ENDEREÇO: AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APT 1406
AURORA LONDRINA PR

TELEFONE: (043) 3341-0492 / 99952-2439 / 99993-4701

E-MAIL: htsconstrucoes2000@gmail.com

Licitação de modalidade "Tomada de Preço sob nº 07/2018" do tipo **menor preço global**.

Objeto: Execução de aproximadamente 50% restantes, da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura.

Prazo de Execução: 180 (Cento e Oitenta Dias) dias.

DECLARAMOS que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

Valor Proposto: R\$ 574.318,48 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Dezoito Reais E quarenta e Quatro Centavos).

Barra do Jacaré, 30 de Maio de 2018.

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

Responsável Legal /Técnico

Helton Takahashi Silva

RG: 100.331.00-4 SESP-PR

CPF: 010.091.299-02

CREA - PR 163689/D

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR
26.346.672/0001-47

407

H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Obras:	ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA BARRA DO JACARÉ - PR		
		Município: It	RUA DO ESTUDANTES S/N CENTRO - PR		
		Local:	30/05/2018		
		DATA:			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PLELIMINARES				1.851,74
1.1	Placa da obra em chapa zincada, instalada	m ²	6	308,62	1.851,74
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un.	0	149,90	0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	0,0	7,21	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un.	0	1217,66	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				0,00
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria profundidade até 1,50m	m ³	0,00	36,90	0,00
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	0,00	3,46	0,00
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	0,00	41,29	0,00
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	0,00	31,93	0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES				0,00
	SAPATAS				
3.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m ²	0,00	23,82	0,00
3.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	0,00	1236,35	0,00
	VIGAS BALDRAMES				0,00
3.3	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	0,00	1236,74	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				20.452,81
	CONCRETO				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	2,61	1549,02	4.042,95
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ²	3,00	1549,02	4.647,07
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m ²	174	67,60	11.762,79
5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS				44.863,35
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	un.	52	15,20	790,45
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	un.	6	12,67	76,01

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.

AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PRRESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO
HELTON TAKAHASHI SILVA
RG: 100331004 SESP/PR
CREA PR - 163689/DHelton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D